

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๘ ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
 ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ
 อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๘ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง
 ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
 ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๔๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฏา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังน้ำเขียว

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๔๓,๙๘๑.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๑๔,๘๒๔.๘๘	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือเืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๖๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๓๐,๗๐๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๔๔,๗๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๖๔๔,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนุริอมา ลายมุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีทิยา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังน้ำเขียว

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
๑	งานดิน								
	๑.๑ งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	-	๑.๗๙	-	๑.๓๘๔๘	๒.๔๘	-	
	๑.๒ งานทุบหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(๑๐ซม.)	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๑๕.๒๓	๑๒,๑๘๖.๒๔	
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.		๑๑๙.๖๒		๑.๓๘๔๘	๑๖๕.๖๕		
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	๒.๑ งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๓๙.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๒๔๙.๒๖	๙,๗๒๑.๓๐	
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		๑๖๖.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๒๒๙.๘๘	-	
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๙.๐๐	๗๒๗.๐๐	๒๘,๓๕๓.๐๐	๑.๓๘๔๘	๑,๐๐๖.๗๕	๓๙,๒๖๓.๒๓	
๓	งานผิวทาง								
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๕๐.๘๖	๕๒๐,๖๘๔.๘๐	
	๓.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๔.๐๐	๒๔๑.๐๐	๙๖๔.๐๐	๑.๓๘๔๘	๓๓๓.๗๔	๑,๓๓๓.๙๕	
	๓.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๖๖.๐๐	๑๓๔.๐๐	๘,๘๔๔.๐๐	๑.๓๘๔๘	๑๘๕.๕๖	๑๒,๒๔๗.๑๗	
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๐.๐๐	-	-	-	-	
๔	งานทอกมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.	๗.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๒,๗๖๙.๖๐	๑๙,๓๘๗.๒๐	
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๓,๐๐๐.๐๐		๑.๓๘๔๘	๔,๑๕๔.๕๐		
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๕.๑๔	-	๑.๓๘๔๘	๕,๗๙๕.๕๙	-	
๕	งานเบ็ดเค็ก								
	๕.๑ ป้ายโครงการ น.๑	ตร.ม.			-	๑.๓๘๔๘	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
	๕.๒ ป้ายโครงการ น.๒	ชุด			-	๑.๓๘๔๘	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน

๕.๓ ป้าย บ - ๒๕	จุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๓,๔๖๒.๐๐	-	
๕.๔ ป้ายโครงการ บ - ๑	จุด	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๔,๐๑๕.๙๒	-	
รวมค่างานต้นทุน				๔๔๓,๙๘๑.๐๐			๖๔๔,๘๒๔.๘๘	เงื่อนไขการใช้ทาง FACTOR F
Factor F งานทาง (ผ่านจุด ๑)					๑.๓๘๔๘			- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							๖๑๔,๘๒๔.๘๘	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๖๑๔,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม ๕%							๓๐,๗๐๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
							๖๔๔,๗๐๐.๐๐	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							๖๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท

ตัวอักษร (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)