

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดต ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบาระ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาระ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาระ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๖,๙๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดต ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบาระ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๗๙๖,๙๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาระ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุด ๒

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ พร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๔๘,๕๖๒.๑๔	๑.๓๘๔๘	๗๕๙,๖๔๘.๘๕	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา ๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ผู้รับจ้างดำเนินการ
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕% งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๗๕๙,๐๐๐.๐๐	
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			๓๗,๙๕๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๙๖,๙๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๗๙๖,๙๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนูรือมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุดต 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3848	2.48	-	
	1.2 งานจุดหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(10ซม.)	ตร.ม.	1,250.00	11.47	14,337.50	1.3848	15.88	19,854.57	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3848	165.65		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	177.52	8,876.00	1.3848	245.83	12,291.48	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	100.00	163.99	16,399.00	1.3848	227.09	22,709.34	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	606.48	30,324.00	1.3848	839.85	41,992.68	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,000.00	463.32	463,320.00	1.3848	641.61	641,605.54	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	252.70	1,516.20	1.3848	349.94	2,099.63	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	96.00	143.64	13,789.44	1.3848	198.91	19,095.62	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,051.48		1.3848	2,840.89		
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.		2,997.70		1.3848	4,151.22		
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,182.19	-	1.3848	5,791.49	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ตร.ม.			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน

5.2 ป้ายโครงการ น.2	ชุด			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
5.3 ป้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3848	3,462.00	-	
5.4 ป้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3848	4,015.92	-	
รวมค่างานต้นทุน				548,562.14			759,648.85	เดือนไขควงใช้ตาราง FACTOR F
Factor F งานทาง (ฝนชุด 1)					1.3848			- เงินส่วนหน้าจ่าย 0 %
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							759,648.85	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							759,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							37,950.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
							796,950.00	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							796,900.00	บาท

ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)