

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารศาลาละหมาด ที่ทำการ อบต.บาละ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงอาคารศาลาละหมาด ที่ทำการ อบต.บาละ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| ๗.๑ นายนาซอรี มะเก | ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอิสมาน มณีหิยา | ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลากลางขนาด กว้าง 9.20 เมตร ยาว 11.30 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.67 ตารางเมตร (งานหลังคา งานทาสี ภายใน-ภายนอกอื่นๆ)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ หมู่ที่ 9 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร 1.1 ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1.2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่ารถเครน ทำงาน 0 วันละ 10,000 บาท ค่าขนย้ายปั้นจั่นดอกเสาเข็ม ค่าเช่าโรงรถเหล็ก จำนวน 0 ชุดละ 8 บาท 30 วัน	122,676.86	1.3074	160,387.73	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา 33.00-33.99บาท/ลิตร ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ กรม. เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% รวมค่าก่อสร้าง			160,387.73	ระยะเวลา 120 วัน จำนวน ๑ งวด
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ (คิดเป็น)			160,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณเชอริ มะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลากลาง กว้าง 9.20 เมตร ยาว 11.30 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.67 ตารางเมตร (งานหลังคา งานทาสี ภายใน-ภายนอกอื่นๆ)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละ หมู่ที่ 9 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.67 ตร.ม.	0	ตร.ม.	-	-	10.00	-	-	
2	งานขุดดิน (25-100ลบ.ม.), (ลึก 1.00 - 1.50 ม.) = 125 บ./ลบ.ม., (11 หลุม)	8.89	ลบ.ม.	-	-	140.00	1,245.09	1,245.09	
3	งานฐานราก (จำนวน 11 ดัน)								
	3.1 งานดินถมปรับระดับพื้นอาคาร สูง 0.40 ม. พร้อมบดอัด	-	ลบ.ม.	130.00	-	70.00	-	-	
	3.2 งานคอนกรีตรองฐานรากหนา 5 cm (ลูกบาศก์ก้ำมัด = 180 ksc)	0.30	ลบ.ม.	1,800.00	533.61	327.00	96.94	631.71	
	(โครงสร้างคานคอดิน = 327 บาท)								
	3.3 งานทรานหยาบรองหลุม และรองพื้นอาคาร (หนา 10 cm) (ค่าแรง = 104 ลบ.)	0.30	ลบ.ม.	650.00	192.69	104.00	30.83	223.52	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ก้ำมัด = 240 ksc.) (ชั้นเดียว = 419 บ./ลบ.ม.),	4.80	ลบ.ม.	2,500.00	12,000.00	419.00	2,011.20	14,011.20	
	(หลายชั้น = 512 บ./ลบ.ม.) (คอนกรีตผสมเสร็จ ก้ำมัดอัดประลัยที่อายุ 28 วัน)								
5	ไม้แบบ								
	5.1 ค่าแรงไม้แบบ คิด 100%	5.000	ตร.ม.	-	-	130.00	650.00	650.00	
	5.2 ไม้แบบ (1 ชั้น คิด 80 % 2 ชั้น คิด 70 %)	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	5.3 ไม้คร่า คิด 30% ของไม้แบบ	1.2	ตร.ม.	300.00	360.00	-	-	360.00	
	5.4 ไม้ค้ำยัน 2 "x3.50 ม. (1 ท่อน ค้ำคาน ยาว 1.00 ม.) (ค้ำยันเสา)	-	ท่อน	28.00	-	-	-	-	
	5.5 ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.25	กก.	30.00	37.50	-	-	37.50	
6	เหล็กเสริม (ชั้นคุณภาพ SR24, SD30)								
	6.1 เหล็กกลม PB 6 มม. (0 เส้น) (2.22 kg/เส้น)	-	ตัน	25,000.00	-	4,400.00	-	-	

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลากลาง กว้าง 9.20 เมตร ยาว 11.30 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.67 ตารางเมตร (งานหลังคา งานทาสี ภายใน-ภายนอกอื่นๆ)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละ หมู่ที่ 9 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.2 เหล็กกลม RB 9 มม. (0 เส้น) (4.99 kg/เส้น)	-	ตัน	23,200.00	-	4,400.00	-	-	
	6.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (0 เส้น) (8.88 kg/เส้น)	-	ตัน	21,200.00	-	3,600.00	-	-	
	6.4 เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (0 เส้น) (15.80 kg/เส้น)	-	ตัน	21,100.00	-	3,600.00	-	-	
	6.5 เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม. (0 เส้น) (24.70 kg/เส้น)	-	ตัน	21,500.00	-	3,100.00	-	-	
	6.6 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) (30 kg/เหล็ก 1 ตัน)	3.00	กก.	40.00	120.00	-	-	120.00	
7	งานพื้นอาคาร								
	7.1 เหล็กวางเมท สก.4.0 มม. ขนาด 0.25 x 0.25 ม. (เทพื้นหนา 5 ซม.)	40.00	ตร.ม.	20.00	800.00	5.00	200.00	1,000.00	
8	เสาตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป								
	8.1 เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 15x 15 ซม. สูง 1.00 ม.	11.00	ท่อน	300.00	3,300.00	30.00	330.00	3,630.00	
	(ให้คิดตั้งเสาเหล็กบนพื้นคสล.เดิมโดยฐานเพิ่มเติม ขนาด 50x50 ซม. หนา 20 ซม.)								
9	งานโครงสร้างหลังคา								
	9.1 ouse เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม. (20.04 kg/ท่อน). (จำนวน 7 ท่อน)	7.00	ท่อน	553.00	3,871.00	200.00	1,400.00	5,271.00	
	9.2 ฉันทัน เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (20.04 kg/ท่อน). (จำนวน 15 ท่อน)	15.00	ท่อน	553.00	8,295.00	200.00	3,000.00	11,295.00	
	9.3 ตะแฉก เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (20.04 kg/ท่อน). (จำนวน 0 ท่อน)	-	ท่อน	553.00	-	200.00	-	-	

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลากลางมาด กว้าง 9.20 เมตร ยาว 11.30 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.67 ตารางเมตร (งานหลังคา งานทาสี ภายใน-ภายนอกอื่นๆ)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละ หมู่ที่ 9 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	9.4แป เหล็กชี ขนาด 75x45x2.30 มม. (21.00 kg./ท่อน) . (จำนวน 20 ท่อน)	20.00	ท่อน	660.00	13,200.00	210.00	4,200.00	17,400.00	
	9.5หลังคามทัลชีท หน้า 0.40 มม.	45.00	ตร.ม	230.00	10,350.00	70.00	3,150.00	13,500.00	
	9.6ครอบหลังคาแบบตะเจ้สัน (ยาว 12 ม.)	12.00	แผ่น	55.00	660.00	16.50	198.00	858.00	
	9.7 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน ขนาด 2" บรรจุ 250 กล้อง	3.00	กล้อง	300.00	900.00	-	-	900.00	
	9.8 ตะขอ 6"	-	อัน	6.00	-	-	-	-	
	9.9ค่าแรงงานเชื่อมติดตั้งคกรงหลังคา	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	9.10งานเบ็ดเคสึด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	9.11เสาเหล็กกล้อง 2"x2"x2.3 มม. (โดยเชื่อกับ โครงเหล็กเดิม)	5.00	ท่อน	553.00	2,765.00	170.00	850.00	3,615.00	
	9.12แผ่นเพทท ขนาด 0.20x0.20 ซม. หน้า 6 มม.	11.00	แผ่น	100.00	1,100.00	30.00	330.00	1,430.00	
10	งานพื้น								
	10.1(ก) พื้น คสล.ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	40.00	ตร.ม	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
11	งานระบบไฟฟ้าภายใน/ภายนอก								
	11.1 สวิตช์ไฟฟ้าชนิดทางเดียว 16 A 250V	10.00	ชุด	90.00	900.00	80.00	800.00	1,700.00	
	11.2 เต้าสียบไฟฟ้า	4.00	ชุด	230.00	920.00	90.00	360.00	1,280.00	
	11.3หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	10.00	ชุด	60.00	600.00	18.00	180.00	780.00	

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลาละหมาด กว้าง 9.20 เมตร ยาว 11.30 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.67 ตารางเมตร (งานหลังคา งานทาสี ภายใน-ภายนอกอื่นๆ)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ หมู่ที่ 9 ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	11.4 เบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น สายไฟขนาดใหญ่, วัสดุอุปกรณ์ฯ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
12	งานสุขาภิบาล								
	12.1 เบ็ดเตล็ดฯ เช่น น้ำทิ้งจากที่อาบน้ำละหมาด	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	12.2 คุน้ำก่อกอง สำหรับน้ำทิ้งจากที่อาบน้ำละหมาด ยาว 10 เมตร	-	งาน	3,000.00	-	-	-	-	
13	งานสี								
	13.1 สีน้ำอะคริลิก	210.00	ตร.ม.	40.00	8,400.00	34.00	7,140.00	15,540.00	
	13.2 งานเบ็ดเตล็ดฯ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
14	งานระบบประปา								
	14.1 งานเดินท่อจ่ายน้ำประปา จากถังเก็บน้ำใช้ พร้อมมาครวัดน้ำประปา	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	14.2 ท่อน้ำดี CW 1.2" (ท่อPVC)	5.00	ท่อน	40.00	200.00	12.00	60.00	260.00	
	14.3 งานเบ็ดเตล็ดฯ	1.00	งาน	4,140.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
15	งานซ่อมหลังคามัสยิด								
	15.1 งานซ่อมพื้นหลังคามัสยิดที่รั่วซึมโดยการฉาบน้ำยา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				90,844.80		31,832.06	122,676.86	