

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นปลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นปลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนาซอรี มะเก ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นปลิง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๕๙,๙๘๔.๔๘	๑.๓๘๔๘	๒๒๑,๕๔๖.๕๑	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอยะลา ๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ผู้รับจ้างดำเนินการ
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๒๒๑,๐๐๐.๐๐	
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๑๑,๐๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๓๒,๐๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๒๓๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายนาซอรี มะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลข

(นายฤชฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ
	ประเภทงานทาง							
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๕.๘๗	๘๒๑.๘๐	๑.๓๘๔๘	๘.๑๓	๑,๑๓๘.๐๓
	๑.๒ งานขุดหรือคันทางเดิมปรับแก้ไขแต่งและบดทับ(๑๐ซม.)	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๑.๗๗	๔,๑๑๕.๕๐	๑.๓๘๔๘	๑๖.๓๐	๕,๗๐๔.๖๘
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.		๑๒๘.๕๐		๑.๓๘๔๘	๑๗๗.๙๕	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๔.๐๐	๑๘๐.๕๒	๒,๕๒๗.๒๘	๑.๓๘๔๘	๒๔๙.๙๘	๓,๔๙๙.๗๘
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๒๘.๐๐	๑๖๖.๘๖	๔,๖๗๒.๐๘	๑.๓๘๔๘	๒๓๑.๐๗	๖,๔๖๙.๙๐
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๔.๐๐	๗๒๗.๙๓	๑๐,๑๙๑.๐๒	๑.๓๘๔๘	๑,๐๐๘.๐๔	๑๔,๑๑๒.๕๒
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๕	๑๓๔,๔๑๔.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๖๔.๗๗	๑๘๖,๑๓๖.๕๑
	๓.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		๒๔๒.๐๘		๑.๓๘๔๘	๓๓๕.๒๓	-
	๓.๓ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๒๔.๐๐	๑๓๔.๙๕	๓,๒๓๙.๘๐	๑.๓๘๔๘	๑๘๖.๘๘	๔,๔๘๕.๐๘
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๐.๐๐	-	-	-	-
๔	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.		๒,๑๖๗.๙๗	-	๑.๓๘๔๘	๓,๐๐๒.๒๑	-
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๓,๑๕๘.๖๔	-	๑.๓๘๔๘	๔,๓๗๔.๐๘	-
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๗.๑๗	-	๑.๓๘๔๘	๕,๗๙๘.๓๙	-
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๑ ป้ายโครงการ น.๑	ตร.ม.			-	๑.๓๘๔๘	-	-
	๕.๒ ป้ายโครงการ น.๒	ชุด			-	๑.๓๘๔๘	-	-

๕.๓ ป้าย บ - ๒๕	จุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๓,๔๖๒.๐๐	-
๕.๔ ป้ายโครงการ บ - ๑	จุด	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๔,๐๑๕.๙๒	-
รวมค่างานต้นทุน				๑๕๙,๙๘๔.๔๘			๒๒๑,๕๔๖.๕๑
Factor F งานทาง (ฝนชุก ๑)					๑.๓๘๔๘		
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							๒๒๑,๕๔๖.๕๑
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๒๒๑,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม ๕%							๑๑,๐๕๐.๐๐
							๒๓๒,๐๕๐.๐๐
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							๒๓๒,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)