

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมายอไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายมายอไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนาซอรี มะเก ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายมายอไทย

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ พร.๔ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๓๑,๗๙๓.๐๐	๑.๓๘๔๘	๔๕๙,๔๖๖.๙๕	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๒๒,๔๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๑,๔๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๔๘๑,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายนาซอรี มะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายมายอไทย

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ
ประเภทงานทาง								
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	๔,๔๐๐.๐๐	๕.๙๗	๒๖,๒๖๘.๐๐	๑.๓๘๔๘	๘.๒๗	๓๖,๓๗๕.๙๓
	๑.๒ งานขึ้นรูปคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(๑๐ซม.)	ตร.ม.	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๓.๙๗	๑๓๓,๖๗๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๑๖.๕๘	๑๘๖,๓๓๖.๖๒
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.				๑.๓๘๔๘		
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานโหลทางลูกรัง	ลบ.ม.		๑๗๑.๘๖		๑.๓๘๔๘	๒๓๗.๙๙	
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑,๑๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๕	๑๗๓,๘๕๕.๐๐	๑.๓๘๔๘	๒๓๘.๘๗	๒๕๐,๗๕๕.๔๐
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.		๖๒๒.๗๘		๑.๓๘๔๘	๘๖๒.๔๓	
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.		๔๖๑.๒๔		๑.๓๘๔๘	๖๓๘.๗๓	-
	๓.๒ รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		๒๕๘.๕๖	-	๑.๓๘๔๘	๓๕๘.๐๕	-
	๓.๓ รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.		๑๕๑.๔๓	-	๑.๓๘๔๘	๒๐๙.๗๐	-
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๖๐.๖๘	-	-	-	-
๔	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.		๒,๐๕๖.๖๐		๑.๓๘๔๘	๒,๘๔๗.๙๗	
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๒,๙๓๕.๔๔		๑.๓๘๔๘	๔,๐๓๗.๓๐	
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๐๕๑.๓๐	-	๑.๓๘๔๘	๕,๖๓๐.๒๔	-
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๑ บ้ายโครงการ น.๑	ตร.ม.			-	๑.๓๘๔๘	-	-
	๕.๒ บ้ายโครงการ น.๒	ชุด			-	๑.๓๘๔๘	-	-
	๕.๓ บ้าย บ - ๒๕	ชุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๓,๔๖๒.๐๐	-

๕.๕ ป้ายโครงการ บ - ๑	ชุด	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๔,๐๑๕.๙๒	-
รวมค่างานต้นทุน				๓๓๑,๗๙๓.๐๐			๔๕๙,๔๖๖.๙๕
Factor F งานทาง (ฝนชุด ๑)					๑.๓๘๔๘		
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							๔๕๙,๔๖๖.๙๕
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๔๕๙,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่องูใจ ตามมติ ครม ๕% 							๒๒,๔๕๐.๐๐ ๔๘๑,๔๕๐.๐๐
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							๔๘๑,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สีแทนแปลหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)