

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนใน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,586.48	1.3848	414,867.36	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			414,000.00	30.00-33.99 บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	0	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			20,700.00	
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			434,700.00	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			434,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีธิยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายนาซอรี มะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลข

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนโน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖8

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	5,640.00	5.87	33,106.80	1.3848	8.13	45,846.30	
	1.2 งานขุดหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(10ซม.)	ตร.ม.	4,700.00	11.77	55,319.00	1.3848	16.30	76,605.75	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		128.50		1.3848	177.95		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.		180.52	-	1.3848	249.98		
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	705.00	166.86	117,636.30	1.3848	231.07	162,902.75	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.		727.93		1.3848	1,008.04		
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.		480.05		1.3848	664.77	-	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		242.08	-	1.3848	335.23	-	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.		134.95	-	1.3848	186.88		
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	14.00	2,167.97	30,351.60	1.3848	3,002.21	42,030.89	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	20.00	3,158.64	63,172.78	1.3848	4,374.08	87,481.67	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,187.17	-	1.3848	5,798.39	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ตร.ม.			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
	5.2 ป้ายโครงการ น.2	ชุด			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน

5.3	ป้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3848	3,462.00	-	
5.4	ป้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3848	4,015.92	-	
	รวมค่างานต้นทุน				299,586.48			414,867.36	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
	Factor F งานทาง (ฝนชุก 1)					1.3848			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							414,867.36	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							414,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							20,700.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
								434,700.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							434,000.00	บาท

ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)