

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนาซอรี มะเก ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

จำนวน

๑

แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ พร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน

๒ หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๕๘,๓๘๒.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๓๔,๗๖๘.๓๙	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือชะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๓๑,๗๐๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๖๕,๗๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๖๖๕,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(ทกแสนทกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขา

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายนาซอรี มะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาชะบา

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ส่งหลักฐาน ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบวส อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบวส

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ ประเภทงานทาง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	-	๕.๘๗	-	๑.๓๘๔๘	๘.๑๓	-
	๑.๒ งานขุดหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยและบดทับ(๑๐ซม.)	ตร.ม.	๘๖.๐๐	๑๑.๗๗	๙๕๑.๖๐	๑.๓๘๔๘	๑๖.๓๐	๑,๓๐๓.๙๓
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.		๑๒๘.๕๐		๑.๓๘๔๘	๑๗๗.๙๕	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานไม่หล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๑๘๐.๕๒	๒,๗๐๗.๘๐	๑.๓๘๔๘	๒๔๙.๙๘	๓,๙๕๗.๗๖
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		๑๖๖.๘๖	-	๑.๓๘๔๘	๒๓๑.๐๗	-
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๖.๐๐	๗๒๗.๙๓	๒๙,๑๑๗.๒๐	๑.๓๘๔๘	๑,๐๐๘.๐๔	๔๐,๓๒๕.๕๐
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ซเลนสี่ชั้นแบบคอนกรีตหนา ๑๕ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๕	๓๘๔,๐๔๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๖๔.๗๗	๕๓๑,๘๑๘.๕๙
	๓.๒ รอยต่อเสื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๔.๐๐	๒๕๒.๐๘	๙๖๘.๓๒	๑.๓๘๔๘	๓๓๕.๒๓	๑,๓๐๓.๙๓
	๓.๓ รอยต่อเสื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๗๒.๐๐	๑๓๔.๙๕	๑๐,๒๕๖.๒๐	๑.๓๘๔๘	๑๘๖.๘๘	๑๕,๒๐๒.๗๙
๔	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ ขนวดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.	๑๔๐.๐๐	๒๑๖.๗๗	๓๐,๓๕๖.๖๐	๑.๓๘๔๘	๓,๐๐๒.๒๒	๔๒,๐๓๐.๘๙
	๔.๒ ขนวดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๓,๑๕๘.๖๔		๑.๓๘๔๘	๔,๓๗๕.๐๘	
	๔.๓ ขนวดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๗.๑๗	-	๑.๓๘๔๘	๕,๗๙๘.๓๙	-
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๑ ป้ายโครงการ น.๑	ตร.ม.			-	๑.๓๘๔๘	-	-
	๕.๒ ป้ายโครงการ น.๒	ชุด			-	๑.๓๘๔๘	-	-

๕.๓ บ้าย บ - ๒๕	ชุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๓,๔๖๒.๐๐	-
๕.๔ บ้ายโครงการ บ - ๑	ชุด	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๔,๐๑๕.๙๖	-
รวมค่างานต้นทุน				๔๕๘,๓๘๒.๗๒			๖๓๔,๗๖๘.๓๙
Factor F งานทาง (แผนชุด ๑)					๑.๓๘๔๘		
ราคาประมาณการ (ทำงานต้นทุน*Factor F)							๖๓๔,๗๖๘.๓๙
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๖๓๔,๐๐๐.๐๐
คำตอบแบบพิเศษเพื่อรู้งใจ ตามมติ ครม ๕๑%							๓๑,๗๐๐.๐๐
							๖๖๕,๗๐๐.๐๐
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							๖๖๕,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (ทดแทนหลักหมื่นหลักพันบาทถ้วน)