

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บาละ (เวที) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บาละ (เวที) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายกาตาฟี หะยีเต ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บालะ (เวที)

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ประมาณราคา นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
1.1	โครงการต่อเติมก่อสร้างอเนกประสงค์ อบต.บาละ(เวที)	220,931.20	1.3091	289,221.036	***เงื่อนไข Factor F***
2	งานครุภัณฑ์				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2.1	ป้ายชื่อหน้าอาคาร	0.00		0.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3.1	ค่าเงินเพิ่มพิเศษ ตาม มติ ครม.	0.00		14,461.05	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3.2	ค่าขนย้ายปั้นจั่นตอกเสาเข็ม	0.00		0.00	
3.3	ค่าเช่านักร้านเหล็ก จำนวน 30 ชุดๆละ 8 บาท 30 วัน	0.00		0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			303,682.09	ระยะเวลาทำงาน 120 วัน
	คิดเป็นเงินเพียง			300,000.00	จำนวน 1 งวด
	ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)				

เฉลี่ย/พื้นที่ก่อสร้างอาคารทั้งหมด 30.00 ตรม.

เฉลี่ยค่าก่อสร้าง 300000.00 / 30.00 = 10,000.00 บาท/ตรม.

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บาละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกาดาฟี หะยีเต)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บालะ (เวที)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

ตามแบบแปลนเลขที่ /2568 จำนวน แผ่น

สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมาณการ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม.	30.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	300.00	300.00	
2	งานขุดดิน (25-100 ลบ.ม.),(ลึก 1.00 - 1.50 ม.) = 142 บ./ลบ.ม., (4 หลุม)	2.56	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	363.52	363.52	
3	งานฐานราก (จำนวน 4 ต้น)								
	3.1 งานดินถมปรับระดับพื้นอาคาร สูง 0.50 ม.พร้อมบดอัด	0.00	ลบ.ม.	130.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
	3.2 งานคอนกรีตรองฐานราก หนา 5 cm (ลูกบาศก์กำลังอัด = 180 ksc)	0.14	ลบ.ม.	2,800.00	394.24	327.00	46.04	440.28	
	(โครงสร้างติดดิน = 327 บาท)								
	3.3 งานทรายหยาบรองหลุม และรองพื้นอาคาร (หนา 5 cm) (ค่าแรง =104 ลบ.ม.)	0.14	ลบ.ม.	607.48	85.53	104.00	14.64	100.18	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์กำลังอัด = 240 ksc.) (ชั้นเดียว =419 บ./ลบ.ม.),	3.10	ลบ.ม.	2,980.00	9,238.00	419.00	1,298.90	10,536.90	
	(หลายชั้น = 512 บ./ลบ.ม.) (คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน)								
5	ไม้แบบ								
	5.1 ค่าแรงไม้แบบ คิด 100%	10.00	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,390.00	1,390.00	
	5.2 ไม้แบบ (1 ชั้น คิด 80 %,2 ชั้น คิด 70 %)	10.00	ตร.ม.	280.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	5.3 ไม้คร่า คิด 30% ของไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	5.4 ไม้ค้ำยัน 2"x3.50 ม.(1 ท่อน ต่อคาน ยาว 1.00 ม.) (ค้ำยันเสา)	0.00	ท่อน	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.5 ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2.20	กก.	39.72	87.38	0.00	0.00	87.38	
6	เหล็กเสริม (ชั้นคุณภาพ SR24, SD40)								
	6.1 เหล็กกลม RB 6 มม. (17 เส้น) (2.22 kg/เส้น)	0.04	ตัน	23,984.17	905.16	4,400.00	166.06	1,071.22	เผื่อ 5%
	6.2 เหล็กกลม RB 9 มม. (0 เส้น) (4.99 kg/เส้น)	0.00	ตัน	21,891.63	0.00	4,400.00	0.00	0.00	เผื่อ 7%
	6.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (23 เส้น) (8.88 kg/เส้น)	0.15	ตัน	21,121.50	3,168.23	3,600.00	540.00	3,708.23	เผื่อ 9%
	6.4 เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (0 เส้น) (15.80 kg/เส้น)	0.00	ตัน	20,654.21	0.00	3,600.00	0.00	0.00	เผื่อ 11%
	6.5 เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม. (0 เส้น) (24.70 kg/เส้น)	0.00	ตัน	20,841.12	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
	6.6 สวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) (30 kg/เหล็ก 1 ต้น)	5.53	กก.	56.07	310.07	0.00	0.00	310.07	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				17,548.61		4,119.16	21,667.77	

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บालะ (เวที)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

ตามแบบแปลนเลขที่ /2568 จำนวน แผ่น

สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมาณการ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกมา				17,548.61		4,119.16	21,667.77	
7	งานพื้นอาคาร								
	7.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 เมตร (LL = 200 ksm)	0.00	ตร.ม.	227.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	7.2 เหล็กวายุเมท ศก.4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	31.50	ตร.ม.	24.77	780.26	5.00	157.50	937.76	
	7.4 งานเปิดเตล็ด เช่น งานระบบเดินท่อป้องกันปลวก	0.00	งาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7.5 แผ่นพลาสติกไสรองพื้น	0.00	ตร.ม.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	งานประตู								
	8.1 (D1) ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ ขนาด 0.90x2.05 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	วงกบอลูมิเนียมสีดำ กรอบบานประตูอลูมิเนียมสีดำ กระจกโลหะหนา 6 มม.								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบานพับและอุปกรณ์อื่นๆครบชุด (ด้านหลังเวที)								
	(3000 บ./ตร.ม.)								
9	งานผนังก่ออิฐ/ฉาบปูน								
	9.1 ก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น หนา 7 ซม.	60.76	ตร.ม.	136.00	8,263.36	84.00	5,103.84	13,367.20	กรมช.กลาง น.29
	9.2 เสาดิน - คานทับหลัง	22.00	ม.	100.00	2,200.00	44.00	968.00	3,168.00	กรมช.กลาง น.34
	9.3 ฉาบปูน	0.00	ตร.ม.	84.00	0.00	87.00	0.00	0.00	
	9.4 ฉาบปูนโครงสร้าง เช่น เสาดิน,คานา	0.00	ตร.ม.	80.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
	9.5 เบ็ดเตล็ดต่างๆ	0.00	งาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9.6 (W1) ฉาบปูนเรียบ ทาสี (1ด้าน)	50.76	ตร.ม.	84.00	4,263.84	87.00	4,416.12	8,679.96	กรมช.กลาง น.34
	9.7 (W2) ติดโครงคร่าวเหล็กกล่อง ผนังฉาบกระเบื้องซีเมนต์ หนา 10 มม.	8.00	ม้วน	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	4,680.00	ราคาสืบ
	ติดวอลเปเปอร์ (43.66 ตร.ม.) (ติดวอลเปเปอร์ 3 ด้าน)								
	9.8 (W3) ติดโครงคร่าวเหล็กกล่อง ผนังฉาบกระเบื้องซีเมนต์ หนา 10 มม.	53.80	ตร.ม.	487.00	26,201.57	95.00	5,111.19	31,312.76	กรมช.กลาง น.32
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				67,357.64		20,955.81	88,313.45	

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บาสะ (เวที)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 ต.บาสะ อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมาณการ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 7

ตามแบบแปลนเลขที่ /2568 จำนวน แผ่น

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกมา				67,357.64		20,955.81	88,313.45	
10	งานฝ้าเพดาน								
	10.1 (C1) ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดธรรมดา	31.50	ตร.ม.	250.00	7,875.00	75.00	2,362.50	10,237.50	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	10.2 เบ็ดเตล็ด	0.00	งาน	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	งานกระเบื้องพื้น (สีหรือลวดลายเลือกภายหลัง)								
	11.1 (F1) พื้น คสล. ขัดมันทาน้ำยา กันซึม	0.00	ตร.ม.	172.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
	11.2 (F2) พื้นแผ่นกระเบื้องซีเมนต์หนา 20 มม.	0.00	แผ่น	781.77	0.00	234.53	0.00	0.00	
	(อยู่ในงานเวทีโครงเหล็ก)								
	11.3 เบ็ดเตล็ด	0.00	งาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	งานสี								
	12.1 สีนํ้าอะคริลิก	50.76	ตร.ม.	37.00	1,878.12	34.00	1,725.84	3,603.96	
	12.2 สีนํ้ามัน	30.00	ตร.ม.	62.00	1,860.00	35.00	1,050.00	2,910.00	
	12.3 งานเบ็ดเตล็ด	0.00	งาน	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				78,970.76		26,094.15	105,064.91	

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บालะ (เวที)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

ตามแบบแปลนเลขที่ /2568 จำนวน แผ่น

สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมาณการ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกมา				78,970.76		26,094.15	105,064.91	
13	งานโครงสร้างหลังคา								
	13.1 อะเส เหล็กซี C-100x50x2.3 มม. (23.50 kg/ท่อน), (จำนวน 5 ท่อน)	5.00	ท่อน	510.00	2,550.00	244.00	1,220.00	3,770.00	ราคาพาณิชย์จว. ยะลา
	13.3 จันทัน เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (42.06 kg/ท่อน), (จำนวน 4 ท่อน)	4.00	ท่อน	880.00	3,520.00	421.00	1,684.00	5,204.00	กรมชลประทาน น.15
	13.4 แป เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (22.13 kg/ท่อน), (จำนวน 10 ท่อน)	10.00	ท่อน	540.00	5,400.00	162.00	1,620.00	7,020.00	ราคาสืบ
	13.5 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84 kg/ท่อน), (จำนวน 1 ท่อน)	2.00	ท่อน	662.00	1,324.00	308.00	616.00	1,940.00	กรมชลประทาน น.15
	(เสริมให้แข็งแรงตรงกลาง)								
	13.6 เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150x3050 มม.	20.40	ม.	65.00	1,326.00	73.00	1,489.20	2,815.20	กรมชลประทาน น.22
	13.7 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. (สีต่างๆ)	0.00	แผ่น	50.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
	13.8 หลังคาแผ่น Metal sheet หนา 0.4 มม.	52.52	ตร.ม.	220.00	11,554.62	70.00	3,676.47	15,231.09	
	13.9 ฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม.	0.00	ตร.ม.	230.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	13.10 ครอบข้าง	0.00	แผ่น	24.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
	13.11 ครอบข้างปิดชายคา	0.00	แผ่น	32.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
	13.12 ครอบหลังคาแบบตะแฉ่น	0.00	แผ่น	55.00	0.00	16.50	0.00	0.00	
	13.13 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน ขนาด 2" บรรจุ 250/ กล่อง	3.00	กล่อง	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	13.14 ตะขอ 6"	0.00	อัน	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13.15 ค่าแรงงานเชื่อมติดตั้งโครงหลังคา	360.00	กก.	0.00	0.00	12.00	4,320.00	4,320.00	
	13.16 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25x0.25 ม. หนา 6 มม.	8.00	แผ่น	225.00	1,800.00	67.50	540.00	2,340.00	
	13.17 J-Bolt Ø12 มม. ยาว 0.40 ม. (4ตัว) (น๊อต 2ตัว, แหวนอีแปะ 1ตัว)	16.00	ชุด	73.00	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00	
	13.18 งานเบ็ดเตล็ด	0.00	งาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13.19 รางน้ำ PVC สำเร็จรูป	8.20	ม.	620.00	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	ราคาสืบ
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				113,747.38		41,259.82	155,007.20	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 7

ตามแบบแปลนเลขที่ /2568 จำนวน แผ่น

ประมาณการ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกมา				113,747.38		41,259.82	155,007.20	
14	งานเวทีโครงเหล็ก ขนาด 5.00x6.00 ม. สูง 0.50 ม. (30 ตร.ม.)								
	14.1 ขาดังเวที เหล็กกล่อง 3"x3"x2.3 มม. (24 ต้น), (27.00 กก./ท่อน), (3 ท่อน)	3.00	ท่อน	567.00	1,701.00	230.00	690.00	2,391.00	กรมบช.กลาง น.15
	14.2 คาน เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (30.84 กก./ท่อน), (10 ท่อน)	10.00	ท่อน	662.00	6,620.00	308.00	3,080.00	9,700.00	กรมบช.กลาง น.15
	14.3 ตง เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (22.13 กก./ท่อน), (10 ท่อน)	10.00	ท่อน	478.00	4,780.00	143.40	1,434.00	6,214.00	ราคาสืบ
	14.4 (F2) พื้นแผ่นซีเมนต์หนา 20 มม. (30.00 ตร.ม.)	11.00	แผ่น	681.00	7,491.00	204.30	2,247.30	9,738.30	ราคาสืบ
	14.5 งานบันไดเหล็ก	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
15	เสาเหล็กรูปพรรณ								
	15.1 เสาเหล็กขนาด 4"x4"x3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,330.00	5,320.00	538.00	2,152.00	7,472.00	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				144,159.38		50,863.12	195,022.50	

โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.บาละ (เวที)

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6 / 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

ตามแบบแปลนเลขที่ /2568 จำนวน แผ่น

สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมาณการ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกมา				144,159.38		50,863.12	195,022.50	
16	งานระบบไฟฟ้าภายใน/ภายนอก								
	16.1 ตู้ MBD	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	900.00	900.00	3,750.00	
	16.2 เซฟต์สวิตช์ 100 A	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	1,500.00	1,500.00	4,900.00	
	16.3 มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 15 A (มิเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมสายเมน (ใช้ของ อบต.)	0.00	ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16.4 สวิตช์ไฟฟ้าชนิดทางเดียว 16 A 250 V	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	16.5 สวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทางเดียว 16 A 250 V	0.00	ชุด	125.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
	16.6 เต้าเสียบไฟฟ้า	4.00	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
	16.7 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W	12.00	ชุด	650.00	7,800.00	115.00	1,380.00	9,180.00	
	16.8 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 W	0.00	ชุด	765.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
	16.9 โคมไฟดาวนไลท์ 9W ฝังเพดานกลม 4"	4.00	ชุด	110.00	440.00	115.00	460.00	900.00	
	16.10 สายไฟฟ้า 2 x 1.5 ตร.มม.	0.10	ม้วน	1,200.00	120.00	1,200.00	120.00	240.00	
	16.11 สายไฟฟ้า 2 x 2.5 ตร.มม.	0.30	ม้วน	1,200.00	360.00	1,400.00	420.00	780.00	
	16.12 สายไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม.	0.30	ม้วน	2,645.00	793.50	1,500.00	450.00	1,243.50	
	16.13 งานเดินท่อร้อยสาย	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	16.14 โคมชาลาเปา	0.00	ชุด	180.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
	16.15 ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์	0.00	ชุด	12,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
	16.16 เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟขนาดใหญ่, กิ๊ฟ, วัสดุอุปกรณ์, งานเจาะผนัง,	0.00	งาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	สัญญาณเตือนไฟไหม้								
	16.17 ถังดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	0.00	ถัง	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				162,982.88		56,773.12	219,756.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกมา				162,982.88		56,773.12	219,756.00	
17	งานอื่นๆ								
	17.1 ผนังฉาบปูนเรียบได้จั่วภายในอาคาร (กรุไม้ฝาฉาบเรียบ หน้ากว้าง 10 cm แนวตั้ง)	0.00	ตร.ม.	465.00	0.00	89.00	0.00	0.00	
	17.2 งานติดตั้งบัวปูนผนัง (สำเร็จรูป) ขนาด 3"-4" เช่น ขอบประตู, หน้าต่าง	0.00	เมตร	100.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
	และเสาด้านหน้าพร้อมทาสีและค่าแรงงาน								
	17.4 เบ็ดเตล็ด เช่น งานบันไดหน้าอาคาร	0.00	งาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17.5 ฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน หน้า 3"	0.00	งาน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17.6 เบ็ดเตล็ดฯ เช่น งานช่องท่อฯ	0.00	งาน	10,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	17.7 ท่อ PVC Ø3" ชั้น 5 (ท่อรับน้ำฝน)	4.00	ท่อน	226.00	904.00	67.80	271.20	1,175.20	
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงที่ยกไป				163,886.88		57,044.32	220,931.20	