

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา	ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกาดافی หะยีเต	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๔ ที่ แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๔๕,๓๑๑.๒๔	๑.๓๘๔๘	๘๙๓,๖๒๗.๐๑	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือเงาะ
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๘๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๔๔,๖๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๓๗,๖๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๙๓๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายกาดาทิ หะยิเด)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ
	ประเภทงานทาง							
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	-	๑,๗๙	-	๑.๓๘๔๘	๒.๔๘	-
	๑.๒ งานขุดรื้อคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(๑๐ซม.)	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๔๗	๑๓,๗๖๔.๐๐	๑.๓๘๔๘	๑๕,๘๘	๑๙,๐๖๐.๓๙
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.		๑๑๙.๖๒		๑.๓๘๔๘	๑๖๕.๖๕	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑๗๗.๕๒	๑๐,๖๕๑.๒๐	๑.๓๘๔๘	๒๔๕.๘๓	๑๔,๗๙๔.๗๘
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑๖๓.๙๙	๙,๘๓๙.๙๐	๑.๓๘๔๘	๒๒๗.๐๙	๑๓,๖๒๕.๖๐
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๖๐๖.๔๘	๓๖,๓๘๘.๘๐	๑.๓๘๔๘	๘๓๙.๘๕	๕๐,๓๙๑.๒๑
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๔๖๓.๓๒	๕๕๕,๙๘๔.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๔๑.๖๑	๗๖๙,๙๒๖.๖๔
	๓.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๘.๐๐	๒๕๒.๗๐	๒,๐๒๑.๖๐	๑.๓๘๔๘	๓๔๙.๙๔	๒,๗๙๔.๕๑
	๓.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๑๑๖.๐๐	๑๔๓.๖๔	๑๖,๖๖๒.๒๔	๑.๓๘๔๘	๑๙๘.๙๑	๒๓,๐๗๓.๘๗
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๐.๐๐	-	-	-	-
๔	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.		๒,๐๕๑.๔๘		๑.๓๘๔๘	๒,๘๔๐.๘๙	
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๒,๙๙๗.๗๐		๑.๓๘๔๘	๔,๑๕๑.๒๒	
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๒.๑๙	-	๑.๓๘๔๘	๕,๗๙๑.๔๙	-
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๑ ป้ายโครงการ น.๑	ตร.ม.			-	๑.๓๘๔๘	-	-
	๕.๒ ป้ายโครงการ น.๒	ชุด			-	๑.๓๘๔๘	-	-

๕.๓ ป้าย บ - ๒๕	ชุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๓,๓๘๔.๘	๓,๔๖๓.๐๐	-
๕.๔ ป้ายโครงการ บ - ๑	ชุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๓,๓๘๔.๘	๔,๐๓๕.๙๒	-
รวมค่างานต้นทุน				๖๔๕,๓๑๑.๒๔			๘๙๓,๖๒๗.๐๑
Factor F งานทาง (ฝนชุก ๑)					๓,๓๘๔.๘		
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							๘๙๓,๖๒๗.๐๓
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๘๙๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม ๕%							๔๔,๖๕๐.๐๐
							๙๓๗,๖๕๐.๐๐
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							๙๓๗,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (ถ้าแนบตามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)