

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรจรม-ศพก. หมู่ที่ ๕ ตำบลบालะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรจรม-ศพก. หมู่ที่ ๕ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนาซอรี มะเก ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรจรม-ศพก.

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ พร.๕ ที่ แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๘๓,๕๔๒.๓๘	๑.๓๘๔๘	๓๙๒,๖๔๙.๔๙	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือยะลา ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร ผู้รับจ้างดำเนินการ
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕% งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			๑๙,๖๐๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
๒	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๑๑,๖๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๔๑๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายนาซอรี มะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม-ศพก.

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. โหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ
	ประเภทงานทาง							
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานกรุยทาง ดางป่า	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๕.๘๗	๕๘๗.๐๐	๑.๓๘๔๘	๘.๑๓	๘๑๒.๘๘
	๑.๒ งานทุบหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(๑๐ซม.)	ตร.ม.	๕๒๐.๐๐	๑๑.๗๗	๖,๑๒๐.๔๐	๑.๓๘๔๘	๑๖.๓๐	๘,๔๗๕.๕๓
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.		๑๒๘.๕๐		๑.๓๘๔๘	๑๗๗.๙๕	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๒.๑ งานโหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๑๘๐.๕๒	๑,๘๐๕.๒๐	๑.๓๘๔๘	๒๔๙.๙๘	๒,๔๙๙.๘๔
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		๑๖๖.๘๖	-	๑.๓๘๔๘	๒๓๑.๐๗	-
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๖.๐๐	๗๒๗.๙๓	๑๘,๙๒๖.๑๘	๑.๓๘๔๘	๑,๐๐๘.๐๔	๒๖,๒๐๘.๙๗
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๕๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒๔๙,๖๒๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๖๖๔.๗๗	๓๔๕,๖๘๒.๐๘
	๓.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		๒๔๒.๐๘	-	๑.๓๘๔๘	๓๓๕.๒๓	
	๓.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๔๘.๐๐	๑๓๔.๙๕	๖,๔๗๗.๖๐	๑.๓๘๔๘	๑๘๖.๘๘	๘,๙๗๐.๑๘
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๐.๐๐	-	-	-	-
๔	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.		๒,๑๖๗.๙๗		๑.๓๘๔๘	๓,๐๐๒.๒๑	
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๓,๑๕๘.๖๔		๑.๓๘๔๘	๔,๓๗๔.๐๘	
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๗.๑๗	-	๑.๓๘๔๘	๕,๗๙๘.๓๙	-
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๑ ป้ายโครงการ น.๑	ตร.ม.			-	๑.๓๘๔๘	-	-
	๕.๒ ป้ายโครงการ น.๒	ชุด			-	๑.๓๘๔๘	-	-

๕.๓ ป้าย บ - ๒๕	ชุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๓,๕๖๒.๐๐	-
๕.๔ ป้ายโครงการ บ - ๑	ชุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๔,๐๑๕.๙๒	-
รวมค่างานต้นทุน				๒๘๓,๕๔๒.๓๘			๓๙๒,๖๔๙.๔๙
Factor F งานทาง (ฝนชุก ๑)					๑.๓๘๔๘		
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							๓๙๒,๖๔๙.๔๙
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๓๙๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม ๕%							๑๙,๖๐๐.๐๐
							๔๑๑,๖๐๐.๐๐
							๔๑๐,๐๐๐.๐๐
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							

ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)