

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแหวอ-ปะจาร์จ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐ กม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ
เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแหวอ-ปะจาร์จ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัด
ยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐ กม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บะละ กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริสมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ่อวอ-ปะจุกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลบาสะ อำเภอปางง จังหวัดยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.0 กม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 (บ้านมะละยี่) ตำบลบาสะ อำเภอปางง จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย

นายฤษฎา ทองวิเศษ

แบบเลขที่

ประมาณเมื่อวันที่

3 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน	345,840.00	1.3795	477,086.28	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	เงินเพิ่มพิเศษตามมติ ครม. 5%			23,854.31	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ			500,940.59	- เงินประกันผลงาน 0 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายฤษฎา ทองวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บาสะ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากเขาค้อ-ปะจวกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.0 กม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 (บ้านมะเยย) ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย

นายเกษฎา ทองวิเศษ

แบบเลขที่

ประมาณเมื่อวันที่

3 กุมภาพันธ์ 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		รวมคำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดต่อ	4,000.00	ตร.ม.	1.73	6,920.00	6,920.00	
2	ขุดรื้อคันทางเดิมเกลี่ยแต่งแล้วบดทับ	10,000.00	ตร.ม.	10.96	109,600.00	109,600.00	- ราคาวัดสุ
3	ลูกรัง	1,170.00	ลบ.ม.	196.00	229,320.00	229,320.00	(ราคาพาณิชัยจังหวัดยะลา)
	รวมคำนวณต้นทุน					345,840.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายเกษฎา ทองวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บะละ

โครงการปรับปรุงถนนสู่กรุงสาธิตจากบ่อหวอ - ปากเกร็ด
หมู่ที่ 10 ตำบลบวละ อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิง

