

# แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ขนาดกว้าง 9.60 เมตร ยาว 18.00 เมตร พื้นที่ 172.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 13 แผ่น

หน่วยเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

| ลำดับที่ | รายการ                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                      |
|----------|---------------------------|--------------|----------|-------------|-------------------------------|
| 1        | ปรับปรุงอาคาร             | 510,009.98   | 1.3095   | 667,858.06  | ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา |
| 2        | แรงจูงใจตามมติคณะรัฐมนตรี |              |          | 33,392.90   | 32.00-32.99 บาท/ลิตร          |
| 3        | ป้ายโครงการ               | 1 ป้าย       |          |             | ผู้รับจ้างดำเนินการ           |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%   |              |          |             |                               |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0%     |              |          |             |                               |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%    |              |          |             |                               |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%  |              |          |             |                               |

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

701,250.96

คิดเป็นเงินประมาณ

(เจ็ดแสนบาทถ้วน)

700,000.00

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริธมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

รหัสส่วนตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย นายฤกษ์ญา ทองวิเศษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

| ที่ | รายการ                          | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                 | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1   | งานคอนกรีต                      |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 1.1 | คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc)      | 3.50   | ลบ.ม. | 2,785.05     | 9,747.68  | 419.00       | 1,466.50  | 11,214.18                   |          |
| 1.2 | เหล็ก RB 6 มม. SR 24            | 66.60  | กก.   | 24.83        | 1,653.68  | 3.60         | 239.76    | 1,893.44                    |          |
| 1.3 | เหล็ก DB 12 มม. SD 24           | 222.00 | กก.   | 21.12        | 4,688.64  | 4.40         | 976.80    | 5,665.44                    |          |
| 1.4 | ลวดผูกเหล็ก                     | 8.66   | กก.   | 56.07        | 485.45    | -            | -         | 485.45                      |          |
| 1.5 | ค่าแรงไม่แบบ                    | 34.00  | ตร.ม. |              | -         | 139.00       | 4,726.00  | 4,726.00                    |          |
| 1.6 | ไม้แบบใช้จริง (80%)             | 15.00  | ลบ.ฟ  | 420.00       | 6,300.00  |              | -         | 6,300.00                    |          |
| 1.7 | ไม้โครง                         | 8.16   | ลบ.ฟ  | 420.00       | 3,427.20  |              | -         | 3,427.20                    |          |
| 1.8 | ตะปู                            | 5.44   | กก.   | 39.72        | 216.08    |              | -         | 216.08                      |          |
| 2   | งานพื้นชั้นที่ 1                |        |       |              |           |              | -         |                             |          |
| 2.1 | งานดินถม                        | 31.00  | ลบ.ม. | 250.00       | 7,750.00  | 112.00       | 3,472.00  | 11,222.00                   |          |
| 2.2 | งานทรายหยาบรองพื้น              | 18.00  | ลบ.ม. | 420.00       | 7,560.00  | 112.00       | 2,016.00  | 9,576.00                    |          |
| 2.3 | งานคอนกรีต                      |        |       |              |           |              | -         |                             |          |
| 2.4 | คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc)      | 23.00  | ลบ.ม. | 2,785.05     | 64,056.15 | 419.00       | 9,637.00  | 73,693.15                   |          |
| 2.5 | เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. | 237.00 | ตร.ม. | 30.00        | 7,110.00  | 5.00         | 1,185.00  | 8,295.00                    |          |
| 2.6 | เหล็ก Dowell DB 12 มม.          | 62.16  | กก.   | 21.12        | 1,312.82  | 4.40         | 273.50    | 1,586.32                    |          |
| 3   | งานผิวพื้น                      |        |       |              |           |              | -         |                             |          |

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ใช้ส่วนตำบล ละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย นายคุณวุฒิ ทองวิเศษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

| ที่ | รายการ                                           | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|     |                                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.1 | พื้นผิวขัดมัน                                    | 173.00 | ตร.ม. |              | -         | 40.00        | 6,920.00  | 6,920.00                    |          |
| 4   | งานผนัง                                          |        |       |              |           |              | -         |                             |          |
| 4.1 | ผนังก่ออิฐบล็อก                                  | 61.00  | ตร.ม. | 180.00       | 10,980.00 | 84.00        | 5,124.00  | 16,104.00                   |          |
| 4.2 | ฉาบปูนผนัง                                       | 134.20 | ตร.ม. | 100.00       | 13,420.00 | 87.00        | 11,675.40 | 25,095.40                   |          |
| 4.3 | เสาเอ็น + คานทับหลัง                             | 44.00  | ม.    | 125.00       | 5,500.00  | 46.00        | 2,024.00  | 7,524.00                    |          |
| 4.4 | ผนังตราชูยิต โครงเคร่าเหล็ก 2" X 2"              | 70.00  | ตร.ม. | 480.00       | 33,600.00 | 390.00       | 27,300.00 | 60,900.00                   |          |
| 5   | งานเหล็กโครงสร้าง                                |        |       |              |           |              | -         |                             |          |
| 5.1 | เหล็กกลม 2 x 2.0 มม. (2.88 กก./ ม.)              | 51.84  | กก.   | 35.00        | 1,814.40  | 12.00        | 622.08    | 2,436.48                    |          |
| 5.2 | เหล็กกลม 1 1/2 x 1.6 มม. (1.8 กก./ ม.)           | 10.80  | กก.   | 35.00        | 378.00    | 12.00        | 129.60    | 507.60                      |          |
| 5.3 | เหล็กกลม 1 x 1.6 มม. (1.21 กก./ ม.)              | 14.52  | กก.   | 35.00        | 508.20    | 12.00        | 174.24    | 682.44                      |          |
| 5.4 | เหล็ก C - 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. (4.06 กก./ ม.) | 97.44  | กก.   | 35.00        | 3,410.40  | 10.00        | 974.40    | 4,384.80                    |          |
| 5.5 | งานขัดสนิมโครงสร้างเดิม                          | -      | ตร.ม. |              |           |              | -         |                             |          |
| 5.6 | ทาสีกันสนิม                                      | 156.00 | ตร.ม. | 40.00        | 6,240.00  | 35.00        | 5,460.00  | 11,700.00                   |          |
| 6   | งานหลังคา                                        |        |       |              |           |              | -         |                             |          |
| 6.1 | หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.35 มม.             | 286.00 | ตร.ม. | 250.00       | 71,500.00 | 70.00        | 20,020.00 | 91,520.00                   |          |
| 6.2 | แผ่นกันแดดเหล็ก Metal Sheet หนา 0.35 มม.         | 72.00  | ตร.ม. | 250.00       | 18,000.00 | 70.00        | 5,040.00  | 23,040.00                   |          |
| 6.3 | Flashing                                         | 50.00  | ม.    | 150.00       | 7,500.00  | 50.00        | 2,500.00  | 10,000.00                   |          |

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
บริหารส่วนตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
ประมาณการโดย นายเกษงา ทองวิเศษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

| ที่  | รายการ                           | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------|----------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|      |                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 7    | งานประตู่ - หน้าต่าง             |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 7.1  | ประตู่ D1                        | 1.00   | ชุด   | 8,000.00     | 8,000.00  |              |           | 8,000.00                    |          |
| 7.2  | ประตู่ D2                        | 1.00   | ชุด   | 4,000.00     | 4,000.00  |              |           | 4,000.00                    |          |
| 7.3  | ประตู่ D3                        | 1.00   | ชุด   | 3,250.00     | 3,250.00  |              |           | 3,250.00                    |          |
| 8    | งานสุขภัณฑ์                      |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 8.1  | รื้อโถส้วมเดิม                   | 1.00   | ชุด   |              |           | 300.00       | 300.00    | 300.00                      |          |
| 8.2  | โถส้วมใหม่ของชนิดดินข้าง         | 1.00   | ชุด   | 1,200.00     | 1,200.00  | 150.00       | 150.00    | 1,350.00                    |          |
| 9    | งานสี                            |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 9.1  | สีน้ำอะคริลิก (ชนิดทิ้งเงา)      | 134.20 | ตร.ม. | 50.00        | 6,710.00  | 30.00        | 4,026.00  | 10,736.00                   |          |
| 9.2  | ทาสีน้ำมัน                       | 156.00 | ตร.ม. | 40.00        | 6,240.00  | 38.00        | 5,928.00  | 12,168.00                   |          |
| 10   | งานไฟฟ้า                         |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 10.1 | โคมไฟสะท้อนแสง หลอด LED 2 x 36 W | 3.00   | ชุด   | 1,200.00     | 3,600.00  | 350.00       | 1,050.00  | 4,650.00                    |          |
| 10.2 | โคมไฟสะท้อนแสง หลอด LED 1 x 36 W | 2.00   | ชุด   | 850.00       | 1,700.00  | 350.00       | 700.00    | 2,400.00                    |          |
| 10.3 | สวิทช์ทางเดียว                   | 5.00   | ชุด   | 150.00       | 750.00    | 80.00        | 400.00    | 1,150.00                    |          |
| 10.4 | ปลั๊กฝังผนังคู่                  | 2.00   | ชุด   | 300.00       | 600.00    | 200.00       | 400.00    | 1,000.00                    |          |
| 10.5 | ตู้ควบคุม                        | 1.00   | ชุด   | 3,500.00     | 3,500.00  | 1,800.00     | 1,800.00  | 5,300.00                    |          |
| 10.6 | แท่งกราวด์ 5/8 ยาว 2.40 ม.       | 1.00   | ชุด   | 540.00       | 540.00    | 200.00       | 200.00    | 740.00                      |          |

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบวช อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
สำหรับส่วนตำบล อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายกฤษฎา ทองวิเศษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

| ที่   | รายการ                         | ปริมาณ |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|       |                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 10.7  | เทพื้นสายไฟ                    | 3.00   | ม.วล  | 25.00        | 75.00     |              |           | 75.00                       |          |
| 10.8  | บ๊อง 2 x 4                     | 5.00   | อัน   | 15.00        | 75.00     |              |           | 75.00                       |          |
| 10.9  | สายไฟ THW 1.5 ตร.มม            | 1.00   | ม.วล  | 850.00       | 850.00    | 200.00       | 200.00    | 1,050.00                    |          |
| 10.1  | สายไฟ THW 2.5 ตร.มม            | 1.00   | ม.วล  | 1,200.00     | 1,200.00  | 300.00       | 300.00    | 1,500.00                    |          |
| 10.11 | ท่อ PVC ขนาด 16 มม.            | 25.00  | เส้น  | 45.00        | 1,125.00  | 10.00        | 250.00    | 1,375.00                    |          |
| 11    | งานลานคอนกรีต                  |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 11.1  | งานปรับดิน                     | 106.00 | ตร.ม. |              |           | 50.00        | 5,300.00  | 5,300.00                    |          |
| 11.2  | งานทราดยางรองพื้น              | 7.00   | ลบ.ม. | 420.00       | 2,940.00  | 112.00       | 784.00    | 3,724.00                    |          |
| 11.3  | งานคอนกรีต                     |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 11.4  | คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc)     | 11.00  | ลบ.ม. | 2,785.05     | 30,653.55 | 327.00       | 3,597.00  | 34,232.55                   |          |
| 11.5  | เหล็ก Wire Mesh 4 มม @ 0.20 ม. | 180.00 | ตร.ม. | 30.00        | 3,240.00  | 5.00         | 540.00    | 3,780.00                    |          |
| 11.6  | เหล็ก Dowel DB 12 มม.          | 26.64  | กก.   | 21.12        | 562.64    | 4.40         | 117.22    | 679.85                      |          |
| 11.7  | งานไม้แบบ                      |        |       |              |           |              |           |                             |          |
| 11.8  | ค่าแรงไม้แบบ                   | 6.00   | ตร.ม. |              |           | 139.00       | 834.00    | 834.00                      |          |
| 11.9  | ไม้แบบใช้จริง (80%)            | 4.80   | ลบ.ฟ  | 420.00       | 2,016.00  |              |           | 2,016.00                    |          |
| 11.1  | ไม้โครง                        | 1.44   | ลบ.ฟ  | 420.00       | 604.80    |              |           | 604.80                      |          |
| 11.11 | ตะปู                           | 96.00  | กก.   | 39.72        | 604.80    |              |           | 604.80                      |          |

