

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบालะ ผังจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบาละ ผังจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา | ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

๖. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กว้าง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ พร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๖๒,๖๙๖.๒๖	๑.๓๘๔๘	๒๒๕,๓๐๑.๗๘	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๑๑,๒๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๓๖,๒๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไกรกว้าง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.		1.79	-	1.3848	2.48	-	
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(10 ซม.)	ตร.ม.	112.00	11.47	1,284.64	1.3848	15.88	1,778.97	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.	345.00	119.62	41,268.90	1.3848	165.65	57,149.17	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	6.00	177.52	1,065.12	1.3848	245.83	1,474.98	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	12.00	163.99	1,967.88	1.3848	227.09	2,725.12	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	606.48	3,032.40	1.3848	839.85	4,199.27	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	112.00	463.32	51,891.84	1.3848	641.61	71,859.82	
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.		252.70	-	1.3848	349.94	-	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	7.00	143.64	1,005.48	1.3848	198.91	1,392.39	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.		0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,051.48		1.3848	2,840.89		
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.		2,997.70		1.3848	4,151.22		
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,182.19	-	1.3848	5,791.49	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 คาคอนกรีตเสริมเหล็ก (10 ซม.)	ตร.ม.	161.00	380.00	61,180.00	1.3848	526.22	84,722.06	ผู้รับจ้างดำเนินงาน

5.2	ป้ายโครงการ น.2	ชุด			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
5.3	ป้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3848	3,462.00	-	
5.4	ป้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3848	4,015.92	-	
	รวมค่างานต้นทุน				162,696.26			225,301.78	เงินใช้การใช้ตาราง FACTOR F
	Factor F งานทาง (ฝนชุด 1)					1.3848			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							225,301.78	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							225,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							11,250.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
								236,250.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							236,000.00	บาท

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)