

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบालะ
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบาละ
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๙๕๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวนุริมา ลายามุง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่๒

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๕ ที่ แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕% งานพิเศษ เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.	๖๕๖,๗๙๙.๒๐	๑.๓๘๔๘	๙๐๙,๕๓๕.๕๓	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมืองยะลา ๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ผู้รับจ้างดำเนินการ
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๙๐๙,๐๐๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%			๐	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%			๔๕,๔๕๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๕๔,๔๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๙๕๔,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขฯ

(นางสาวนุริอมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ ๒

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
1	งานดิน								
	1.1 งานกรูทาง อางป่า	ตร.ม.	600.00	1.79	1,074.00	1.3848	2.48	1,487.28	
	1.2 งานขุดรื้อกันทางเดิมปรับแก้ดินแข็งและบดทับ(10ซม.)	ตร.ม.	1,200.00	11.47	13,764.00	1.3848	15.88	19,060.39	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3848	165.65		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	177.52	10,651.20	1.3848	245.83	14,749.78	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	120.00	163.99	19,678.80	1.3848	227.09	27,251.20	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	606.48	36,388.80	1.3848	839.85	50,391.21	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,200.00	463.32	555,984.00	1.3848	641.61	769,926.64	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	252.70	2,021.60	1.3848	349.94	2,799.51	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	120.00	143.64	17,236.80	1.3848	198.91	23,869.52	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,051.48		1.3848	2,840.89		
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.		2,997.70		1.3848	4,151.22		
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,182.19	-	1.3848	5,791.49	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 วดคอนกรีตเสริมเหล็ก (10 ซม.)	ตร.ม.			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ

5.2 ป้ายโครงการ บ.2	ชุด			-	1,3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
5.3 ป้ายบ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1,3848	3,462.00	-	
5.4 ป้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1,3843	4,015.92	-	
รวมค่างานต้นทุน				656,799.20			909,535.53	เดือนโครงการใช้การเป็นFACTOR F
Factor F งานทาง (แผ่นชุด 1)					1,3848			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							909,535.53	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							909,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่ออุ้งใจ ตามมติ กรม 5%							45,450.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
							954,450.00	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							954,000.00	บาท

ตัวอักษร (ถ้าสมทักหมื่นสี่พันบาทถ้วน)