

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลบालะ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลบาละ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณียา	ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาตู่

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

จำนวน

๑

แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ พร.๔ ที่ แบบ มีจำนวน

๒

หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๓๖,๙๕๔.๖๔	๑.๓๘๔๘	๖๐๕,๐๙๔.๗๙	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือชะลา ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร ผู้รับจ้างดำเนินการ
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๖๐๕,๐๐๐.๐๐	
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๓๐,๒๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๓๕,๒๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๖๓๕,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนุริสมา สายามุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาณ มณีวิทยา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเราะบาต

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ดางป่า	ตร.ม.	400.00	1.79	716.00	1.3848	2.48	991.52	
	1.2 งานชุดรื้อกันทางเดิมปรับเกลี่ยแฉ่งและบดทับ(10ซม.)	ตร.ม.	800.00	11.47	9,176.00	1.3848	15.88	12,706.92	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3848	165.65		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	177.52	7,100.80	1.3848	245.83	9,833.19	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	163.99	13,119.20	1.3848	227.09	18,167.47	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	606.48	24,259.20	1.3848	839.85	33,594.14	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	463.32	370,656.00	1.3848	641.61	513,284.43	
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	252.70	1,010.80	1.3848	349.94	1,399.76	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	76.00	143.64	10,916.64	1.3848	198.91	15,117.36	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		2,051.48		1.3848	2,840.89		
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.		2,997.70		1.3848	4,151.22		
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,182.19	-	1.3848	5,791.49	-	
5	งานเปิดตัด								
	5.1 ป้ายโครงการ น.1	ชุด			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน

5.2 ปีขโครงการ น.2	ชุด			-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินงาน
5.3 ปีข บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3848	3,462.00	-	
5.4 ปีขโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3848	4,015.92	-	
รวมทำงานต้นทุน					436,954.64		605,094.79	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTORE
Factor F งานทาง (ฝนชุด 1)					1.3848			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
ราคาประมาณการ (ทำงานต้นทุน*Factor F)							605,094.79	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							605,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อชูงใจ ตามมติ ครม 5%							30,250.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
							635,250.00	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							635,000.00	บาท