

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบालะ
ขนาดพื้นที่กว้าง ๒๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๑ ตารางเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลบาละ ขนาดพื้นที่กว้าง ๒๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๑ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา | ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ เทพินทอนกริตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬารักษ์พัฒนาที่ 11

ขนาดพื้นที่กว้าง ๒๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๑ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๔ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๕๕,๕๐๐.๑๔	๑.๓๘๔๘	๓๕๓,๘๑๖.๕๙	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือเงา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๑๗,๖๕๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๗๐,๖๕๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๓๗๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริมา ลายมุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีทิยา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ เทพินคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬารามพัฒนาที่ ๑๑

ขนาดพื้นที่กว้าง ๒๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๑ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง									
๑	งานดิน								
	๑.๑ งานขุดทาง ดางป่า	ตร.ม.		๕.๘๒	-	๑.๓๘๔๘	๘.๐๖	-	
	๑.๒ งานจุดหรือคันทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ(๑๐ ซม.)	ตร.ม.	๕๕๑.๐๐	๑๑.๙๗	๖,๕๓๐.๓๗	๑.๓๘๔๘	๑๖.๑๖	๘,๙๐๔.๕๐	
	๑.๓ งานดินถม	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑๑๙.๖๒	๗,๑๗๗.๒๐	๑.๓๘๔๘	๑๖๕.๖๕	๙,๙๔๒.๘๕	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	๒.๑ งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๑๗๙.๒๗	๑,๗๙๒.๗๐	๑.๓๘๔๘	๒๔๘.๒๕	๒,๐๔๑.๐๓	
	๒.๒ งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๘๕.๐๐	๑๖๕.๖๕	๑๔,๐๘๐.๒๕	๑.๓๘๔๘	๒๒๙.๓๙	๑๙,๔๙๘.๓๓	
	๒.๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๘.๐๐	๗๖๓.๔๕	๒๐,๖๕๖.๖๐	๑.๓๘๔๘	๑,๐๐๑.๘๓	๒๑,๖๕๘.๔๓	
๓	งานผิวทาง								
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๐ ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๕๕๑.๐๐	๓๔๙.๘๒	๑๘๙,๙๙๕.๘๒	๑.๓๘๔๘	๔๗๗.๕๓	๒๖๓,๑๐๖.๒๑	
	๓.๒ รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	๒๕๖.๓๐	-	๑.๓๘๔๘	๓๕๙.๙๔	-	
	๓.๓ รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๑๑๐.๐๐	๑๔๓.๓๔	๑๕,๗๖๗.๔๐	๑.๓๘๔๘	๑๙๘.๕๐	๒๑,๘๓๔.๗๐	
	๓.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	๐.๐๐	-	-	-	-	
๔	งานก่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๔.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	ม.		๒,๐๕๖.๖๔		๑.๓๘๔๘	๒,๘๔๖.๔๙		
	๔.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.	ม.		๒,๙๙๙.๒๖		๑.๓๘๔๘	๔,๑๕๓.๓๘		
	๔.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม.	ม.	-	๔,๑๘๔.๒๑	-	๑.๓๘๔๘	๕,๗๙๔.๒๙	-	
๕	งานเบ็ดเตล็ด								
	๕.๑ บ้ายโครงการ น.๑	จุด	-		-	๑.๓๘๔๘	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	๕.๒ บ้ายโครงการ น.๒	จุด	-		-	๑.๓๘๔๘	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	๕.๓ บ้าย บ - ๒๕	จุด	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๓,๔๖๒.๐๐	-	

๕๔ ปีขัโครงการ บ - ๑	จุด	-	๒,๙๐๐.๐๐	-	๑.๓๘๔๘	๔,๐๑๕.๙๖	-	
รวมค่างานค้ทุน				๒๕๕,๕๐๐.๑๔			๓๕๓,๘๑๖.๕๙	เงิอโครงการใช้ตามง FACTOR F
Factor F งานทาง (ผ่นจุด ๑)					๑.๓๘๔๘			- เงิอล่วงหน้าจ่าย ๐ %
ราคาประมาณการ (ค่างานค้ทุน*Factor F)							๓๕๓,๘๑๖.๕๙	- เงิอประกันผลงานหัก ๐ %
ค้ดเป็นค่าก่อสร้างรวม							๓๕๓,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม ๕%							๑๗,๖๕๐.๐๐	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
							๓๗๐,๖๕๐.๐๐	
ค้ดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							๓๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ตัวอักษร (ตามแผนเจ้ตหม้บบาทถ้วน)