

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลบालะ ผังจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลบาละ ผังจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา	ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาละ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายฤชฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.๕ ที่ แบบ มีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๑๓,๘๓๘.๕๐	๑.๓๘๔๘	๒๙๖,๑๒๓.๕๕	ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือชะลา
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม ๕%			๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๐	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	เงินเพิ่ม ๕% ตามมติ ครม.			๑๔,๘๐๐.๐๐	
๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑๐,๘๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			๓๑๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริมา ลายมุง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร.

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงมะลิ อำเภอบึง จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลิ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง หนา 10 ซม.	ตร.ม.	160.00	1.79	286.40	1.3848	2.48	396.61	
	1.2 งานจุดระนาบดินทางเดิมปรับระดับตามระดับ(10 ซม.)	ตร.ม.	400.00	11.47	4,588.00	1.3848	15.88	6,353.46	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.		119.62		1.3848	165.65		
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.00	177.52	2,840.32	1.3848	245.83	3,933.28	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	94.00	163.99	15,415.06	1.3848	227.09	21,346.78	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	606.48	9,703.68	1.3848	839.85	13,437.66	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก)	ตร.ม.	320.00	463.32	148,262.40	1.3848	641.61	205,313.77	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	252.70	-	1.3848	349.94	-	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	28.00	143.64	4,021.92	1.3848	198.91	5,569.55	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	0.00	-	-	-	-	
4	งานหล่อลมนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	14.00	2,051.48	28,720.72	1.3848	2,840.89	39,772.45	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,999.26	-	1.3848	4,153.38	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,164.21	-	1.3848	5,794.29	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 บ้ายโครงการ น.1	จุด	-	-	-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.2 บ้ายโครงการ น.2	จุด	-	-	-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.3 บ้าย น - 25	จุด	-	2,500.00	-	1.3848	3,462.00	-	

5.4 บ้ายโครงการ บ - 1	ชุด	-	2,900.00	-	1.3848	4,015.92	-	
รวมค่างานต้นทุน				213,838.50			296,123.55	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
Factor F งานทาง (ฝนชุด 1)					1.3848			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							296,123.55	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							296,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							14,800.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
							310,800.00	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							310,000.00	บาท

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)