

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองตำบล ๒ - จาเราะบาตู หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองตำบล ๒ - จาเราะบาตู หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๖๑,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิสมาน มณีหิยา	ตำแหน่งรองปลัดอบต.บาสะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา ทองวิเศษ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุริอมา ลายามุง	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองตำบล2-จาเราะบาตู

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานทาง	248,647.56	1.3848	344,327.14
	สรุปค่าก่อสร้างไม่รวมเงินเพิ่ม 5%			344,000.00
	งานพิเศษ	ป้ายโครงการ	1ป้าย	0
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			17,200.00
2	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			361,200.00
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ(คิดเป็น)			361,000.00
ตัวอักษร	(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ทองวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนุริอมา ลายามุง)

ผู้อำนวยการกิ่งสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอิสมาน มณีหิยา)

รองปลัด อบต.บะละ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองตำบล2-จาเราะนาญ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่า	ตร.ม.	5,400.00	5.97	32,238.00	1.3848	8.27	44,643.18	
	1.2 งานขึ้นรูปคันทางปรับเกลี่ยตั้งและบดทับ(15 ซม.)	ตร.ม.	4,500.00	11.97	53,865.00	1.3848	16.58	74,592.25	
	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.	83.00	110.34	9,158.22	1.3848	152.80	12,682.30	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	171.86	-	1.3848	237.99	-	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	450.00	158.05	71,122.50	1.3848	218.87	98,490.44	
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	622.78	-	1.3848	862.43	-	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	461.24	-	1.3848	638.73	-	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	258.56	-	1.3848	358.05	-	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	151.43	-	1.3848	209.70	-	
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	60.68	-	-	-	-	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	40.00	2,056.60	82,263.84	1.3848	2,847.97	113,918.96	
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,915.44	-	1.3848	4,037.30	-	
	4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	ม.	-	4,051.30	-	1.3848	5,610.24	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 บ้ายโครงการ น.1	ชุด	-	-	-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.2 บ้ายโครงการ น.2	ชุด	-	-	-	1.3848	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการ
	5.3 บ้าย บ - 25	ชุด	-	2,500.00	-	1.3848	3,462.00	-	

[illegible]